


油气田产能建设事业部

钻前工程（踏勘）工作量清单

井（点）号	YM470-H6
工程名称	探临路、井场、生活区修建
工程来源	新井位
踏勘工作量情况	
<p>该井 2020 年 12 月 5 日由钻前踏勘小组进行现场踏勘并确定井位，现场踏勘工作量如下： （具体工作量以实际验收，出具的《钻前工程验收报告》为准！）</p> <p>1、探临路：总长 200 m。新修探临路长 200 m，宽 8 m，机运土垫高 1.5m；摊铺天然戈壁料长 200m，宽 6m，分层洒水压实厚度 0.25 m。</p> <p>2、井场：面积 130×110 m<sup>2</sup>。机运土垫高 1.5m；摊铺天然戈壁料面积 13260 m<sup>2</sup>，分层洒水压实厚度 0.25m。放喷坑离井口 150m 远，放喷道路宽 8m，长度 95m，机运土垫高 1m，铺戈壁料宽 8m，长度 95m，厚度 0.15m，放喷坑前修筑 15m*20m 的吊车平台。</p> <p>3、生活区：面积 50×70 m<sup>2</sup>。新建生活区面积 3500 m<sup>2</sup>，机运土垫高 1m，摊铺天然戈壁料面积 1000 m<sup>2</sup>，分层洒水压实厚度 0.15 m。</p> <p>4、池体：该井使用环保罐，300m<sup>3</sup> 应急池 1 个，300m<sup>3</sup> 放喷池 2 个，岩屑池 1 个（铺防渗膜），生活区污水池 1 个，根据要求挖掘池体。</p> <p>5、运距：戈壁料 130 km，机运土 10km。</p>	
施工要求：安全第一、确保质量、保证工期	
核定单位及人员	
 2020 年 12 月 5 日	