

中石油塔里木油田分公司勘探事业部

钻前（零星）工作量核定清单

编号：

施工单位	
井（点）号	博孜 2401
工程名称	探临路、井场、生活区修建工程
工程来源	新井位
钻前工作量核定情况	
该井 2021 年 6 月 2 日下达井位坐标，2021 年 6 月 4 日由钻前踏勘小组组织踏勘并确定井位、现场核定工作量具体如下：	
一、探临道路：	
1、新修路：总长 1.9 km，机运土起路基长 1.9 km，起路基平均 8 m 宽，平均 0.8 m 高，洒水压实后铺石料长 1.9 km，平均宽 6 m，洒水压实平均厚 0.15 m，全程埋设 $\phi 800$ mm 涵管 4 道，总长 24 m。	
2、维修路：	

二、井场、生活区：

1、井场：面积 $95 \times 135 \text{ m}^2$ ，机运戈壁土垫方 45000 m^3 ，后铺石料洒水压实平均 0.15 m 厚，石料面积 9600 m^2 ，沉沙池挖方 1000 m^3 ，应急池挖方 300 m^3 ；放喷管线通道机运戈壁土垫方 2400 m^3 ，放喷池挖方 $2 \times 150 \text{ m}^3$ ；测试台面积 $20 \times 30 \text{ m}^2$ ，机运戈壁土垫方 750 m^3 ，后铺石料洒水压实平均 0.15 m 厚，石料面积 600 m^2 。

2、生活区：面积 $50 \times 70 \text{ m}^2$ ，机运戈壁土垫方 5250 m^3 ，洒水压实后铺石料，洒水压实平均 0.15 m 厚，石料面积 1000 m^2 ，生活污水池挖 300 m^3 。

3、戈壁土运距 10.5 km ，石料运距 42 km ，水运距 5 km 。

三、其他：

1、应急池、防喷池、生活区污水池按要求挖好后安装钢结构的池子。

2、特别提示：此工程量除建设方因实际需要增加时工程量增加外不再以任何理由增加工程量。

3、实际以验收为准。

4、工期：10 天

施工要求：安全施工、注重环保、确保质量

勘探事业部钻前工程踏勘小组：

2021 年 6 月 15 日