



油气田产能建设事业部

钻前工程（踏勘）工作量清单

井（点）号	ManS4-H1
工程名称	探临路、井场、生活区修建
工程来源	新井位
踏勘工作量情况	
<p>该井 2021 年 6 月 12 日由钻前踏勘小组进行现场踏勘并确定井位，现场踏勘工作量如下： （具体工作量以实际验收，出具的《钻前工程验收报告》为准！）</p> <p>1、探临路：总长 800 m。新修探临路长 800 m，宽 6 m，摊铺土工布面积 4800 m²，摊铺天然戈壁料面积 4800 m²，分层洒水压实厚度 0.30 m。探临路两侧扎 1m X 1m 草方格面积 24000 m²（芦苇密度 750g/m²）。</p> <p>2、井场：面积 130×110 m²。井场摊铺土工布面积 13810 m²，摊铺天然戈壁料面积 13810 m²，分层洒水压实厚度 0.25m。井场周围扎 1m X 1m 草方格面积 6500 m²（芦苇密度 750g/m²）。</p> <p>3、试油场地：面积 30*30m²；后铺垫戈壁料，面积 30*30m²，洒水压实厚 0.25m。</p> <p>4、生活区：面积 50×70 m²。新建生活区面积 3500 m²，摊铺土工布面积 3500 m²，摊铺天然戈壁料面积 3500 m²，分层洒水压实厚度 0.15 m。生活区周围扎 1m X 1m 草方格面积 4500 m²。（芦苇密度 750g/m²）。</p> <p>5、岩屑池 1 个（铺防渗膜）【见图纸】。</p> <p>6、井场备戈壁料 60 m³，生活区备戈壁料 20 m³。</p> <p>7、戈壁料运距（轮台） 290 km。</p>	
施工要求：安全第一、确保质量、保证工期	
核定单位及人员	
	
2021 年 6 月 15 日	

油气田产能建设事业部

钻前工程（踏勘）工作量清单

井（点）号	满深 401H
工程名称	探临路、井场、生活区修建
工程来源	新井位
踏勘工作量情况	
<p>该井 2021 年 6 月 12 日由钻前踏勘小组进行现场踏勘并确定井位，现场踏勘工作量如下： （具体工作量以实际验收，出具的《钻前工程验收报告》为准！）</p> <p>1、探临路：总长 800 m。新修探临路长 800 m，宽 6 m，摊铺土工布面积 4800 m²，摊铺天然戈壁料面积 4800 m²，分层洒水压实厚度 0.30 m。探临路两侧扎 1m X 1m 草方格面积 24000 m²（芦苇密度 750g/m²）。</p> <p>2、井场：面积 130×110 m²。井场摊铺土工布面积 13810 m²，摊铺天然戈壁料面积 13810 m²，分层洒水压实厚度 0.25m。井场周围扎 1m X 1m 草方格面积 6500 m²（芦苇密度 750g/m²）。</p> <p>3、试油场地：面积 30*30m²；后铺垫戈壁料，面积 30*30m²，洒水压实厚 0.25m。</p> <p>4、生活区：面积 50×70 m²。新建生活区面积 3500 m²，摊铺土工布面积 3500 m²，摊铺天然戈壁料面积 3500 m²，分层洒水压实厚度 0.15 m。生活区周围扎 1m X 1m 草方格面积 4500 m²。（芦苇密度 750g/m²）。</p> <p>5、岩屑池 1 个（铺防渗膜）【见图纸】。</p> <p>6、井场备戈壁料 60 m³，生活区备戈壁料 20 m³。</p> <p>7、戈壁料运距（轮台） 280 km。</p>	
施工要求：安全第一、确保质量、保证工期	
核定单位及人员	
	
2021 年 6 月 15 日	